



*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. N 91 DEL 25/07/2018*

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
DELLE ATTREZZATURE TECNICO/SPORTIVE PER LA PALLAVOLO PER LE
UNIVERSIADI NAPOLI 2019**

CAPITOLATO TECNICO





*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. N 91 DEL 25/07/2018*

1. PREMESSE

Oggetto del contratto è l'appalto del servizio di noleggio delle attrezzature tecnico/sportive per la pallavolo nelle seguenti strutture:

Competition and FINALS	Eboli	Palasele
Competition	Nocera	PalaCoscioni
Competition	Benevento	PalaTedeschi
Competition	Ariano Irpino	Palazzetto dello Sport
Training	Napoli	Polifunzionale Socavo 2 Courts
Training	Casalnuovo	Palazzetto dello Sport
Training	Portici	Palazzetto dello Sport
Training	Napoli	PalaDennerlein
Training	Capriglia	Palazzetto dello Sport Capriglia

1.1 ATTREZZATURE TECNICO/ SPORTIVE OGGETTO DELL'APPALTO

TIPOLOGIA ATTREZZATURE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
Pavimentazione sportiva	<p>Pavimentazione sportiva in pvc con doruro di polivinile eterogogeneo e strato di usura plastificato, calandrato e gofrato a rilievo senza aggiunta di cariche minerali Gerglor TARAFLEX EVOLUTION spessore 7,5 mm. Il pavimento noleggiato dovrà essere fornito in teli con altezza 1.50 ml e lunghezza 21,00 ml max per un totale di 693 mq. I colori saranno quelli previsti ed approvati dalla Federazione Internazionale Volleyball: coral, terracotta per il campo da gioco e teal per il bordo campo. Il pavimento dovrà essere trattato batteriostatico e micostatico e lo strato di usura dovrà essere dotato di un</p>	<p>1 pavimentazione completa per ogni impianto di gare ufficiali ed 1 campo per ogni impianto di allenamento. Il noleggio prevederà: -l'installazione removibile dei teli da effettuarsi con nastri biadesivi plastificati di lunghezza mt. 25, con supporto in tela politenata e adesivo a base gomma naturale bianco; - tracciatura campo con nastri 3M471; - smontaggio pavimentazione - trasporto A/R</p>





*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. N 91 DEL 25/07/2018*

	<p>trattamentosuperficiale fotoreticolato tipo TRIPLE ACTION PROTECSOL volta ad evitare la stesura di un'emulsione acrilica (ceratura) e agevolando l'adattamento del coefficiente di scivolamento al tipo di azione o movimento richiesto.</p> <p>Il pavimento dovrà prevedere un sistema in griglie in fibra di vetro direttamente integrate nello strato d'usura superficiale e dovrà inoltre essere dotato di un supporto ion schiuma a cellule mchiuse ad altissima densità in modo da assicurare la rispondenza alla mnormativa EN14808 – ammortizzazione agli urti – con certificazione P1.</p> <p>La pavimentazione dovrà essere riciclabile al 100%. Le emissioni del prodotto a 28 giorni secondo la ISO 16000-6, dovranno essere inferiori a 100 nanogrammi/mc. Saranno quindi richieste le seguenti certificazioni: REACH, AgBB, HQE, M1 ASTM D5116 e approvazione di Floorscore relativamente alle emissioni dei VOC (Volatile organic compound).</p> <p>La pavimentazione dovrà essere certificata FIVB (Federazione Internazionale Volleyball).</p> <p>La pavimentazione dovrà soddisfare il test report 14904 e il certificato di reazione al Fuoco CFS1 rispondente alla normativa EN 13501.</p> <p>Tutti i certificati dovranno essere inseriti, a pena esdusione, all'interno della documentazione amministrativa.</p>	
Volley NET System	<p>Il noleggio dovrà includere l'impianto da pallavolo Senoh Uprights DE1015 approvato dalla mFederazione Internazionale Volleyball comprensivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coppia pali DE1015 Official Volleyball Uprights - Rete FIVB approved (DE800362 Official Volleyball Net) 	Sarà fornito, nei palazzetti di competizione un set doppio composto da coppia di pali, coppia antenne e rete(per riserva)





*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. N 91 DEL 25/07/2018*

	<ul style="list-style-type: none"> - Coppia sistema di ancoraggio per pavimentazione in legno/massetto KD0140 Floor Apparatus (for Floating Wooden Floor) - KD0141 Floor Apparatus (for Synthetic over Concrete Floor) - Coppia protezioni (DE2000 Official Safety Pads) - Stand dell'arbitro DL0520 Official Referee Pads) - Coppia antenne (DE9411 Official Volleyball Antennae) - Porta palloni da gara (DK0820 Desktop Ball Stand) - 2 set palette cambi (DS9P5410 Substitution Paddle) - Asta metrica (DZ9100 Net Height Measurer) - Stand balls (DK0820) <p>I pali avranno diametro 76,3 mm e spessore 5,15 mm e saranno composti da speciali tubi di acciaio trafilati a freddo senza punti di giuntura con un sistema di ingranaggi conici interni per un peso totale di 60 kg (il paio)</p> <p>La rete sarà il polietilene con cavo Technora composta da 360 psc di fibra ultra fine (90T) a maglia quadrata 100mm x 100mm, dimensioni totali 1000x9500</p> <p>Le protezioni per uso indoor saranno in schiuma di uretano con le seguenti dimensioni: 1850x230x280 mm e peso 24 kg la coppia</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Il costo del noleggio include trasporto e messa in opera secondo le normative dettate dalla FIVB e smontaggio con relativo trasporto di rientro.

Durante tutta la durata dell'evento e nelle fasi di allenamento precedenti l'evento, dovrà essere assicurata la manutenzione dei campi da gioco e delle attrezzature mediante l'impiego di manodopera specializzata ed attrezzata.





*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
D.L. N 91 DEL 25/07/2018*

2. DURATA

Le Universiadi avranno luogo dal 3 al 19 luglio 2019. I campi dovranno essere predisposti e pronti all'uso entro il 24/06/2019

In termini operativi l'allestimento dei campi avverrà in cinque giorni consecutivi dalla data di comunicazione da parte del Direttore dell'Esecuzione. **L'appaltatore è tenuto ad impiegare più squadre di lavoro articolate in più turni giornalieri** operanti all'occorrenza anche nelle giornate prefestive e festive al fine di assicurare l'allestimento nei tempi programmati dei campi e l'assistenza durante l'uso sia per le gare sia per le fasi di allenamento.

3 PENALI

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio all'Appaltatore sarà applicata una penale della misura dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo salvo i maggiori danni che dovessero derivare dai ritardi. La penale di cui al precedente punto sarà proposta nel limite massimo del 10% dell'importo netto contrattuale alla contabilità finale. Qualora il ritardo determini un importo della penale superiore al limite massimo del 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno all'Appaltatore ai sensi e con le modalità previste dalla normativa in materia.

4 PAGAMENTI

All'appaltatore sarà riconosciuto un acconto pari al 30% dell'importo contrattuale all'arrivo dell'attrezzature nei vari siti indicati dal DEC; un ulteriore acconto pari al 50% a fine montaggio; saldo a conclusione delle attività di smontaggio previa attestazione di regolare svolgimento da parte del DEC.

Il pagamento degli importi relativi ai singoli acconti è effettuato entro 30 giorni dall'emissione della fattura previo accertamento della regolarità contributiva.

